

COMUNE DI RIVOLI

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL COMPENDIO DENOMINATO "VILLA MELANO"

FORNITE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
CIG: 938107432A- CUP: F25C19001500007

PROGETTO ESECUTIVO

RTP: Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo)
prof. arch. Giovanni Durbiano
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restani S.r.l.
MCM Ingegneria S.r.l.
ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Ferrarotti
Protecnico S.r.l.

RUP: arch. Antonio Graziani
Comune di Rivoli
Direzione Servizi al Territorio e alla Città

OGGETTO

PROGETTO - Palazzina Svizzera - sezioni

A55

DATA

REV.01

REV.02

REV.03

SCALA

29/01/2023

12/03/2024

1 : 50

LEGENDA CONVENZIONI GRAFICHE

CFR LEGENDA ETICHETTE:

- ELABORATO A64: Legenda etichetta controsoffitti

- ELABORATO A65/A66: Legenda serramenti esterni

- ELABORATO A67: Legenda serramenti interni

- ELABORATO A68: Legenda etichette pavimenti e solai

- ELABORATO A69: Legenda murature

PARTIZIONI VERTICALI / ORIZZONTALI - SERRAMENTI REI 60

PARTIZIONI VERTICALI / ORIZZONTALI - SERRAMENTI REI 120

LEGENDA INTERVENTI COSTRUZIONI							
ELENCO PREZZI UNITARI	1	nuovo tramezzo / muratura	Cfr. abaco delle murature	14	nuovo serramento interno	Cfr. abaco serramenti esterni	ELENCO PREZZI UNITARI
	2	nuovo solaio	Cfr. abaco pavimentazioni	15	controparete per coibentazione interna	Cfr. abaco delle murature	
	3	nuova pavimentazione esterna	Cfr. tavole esterne	16	isolante copertura / sottotetto	Cfr. abaco pavimentazioni	
	4	nuova pavimentazione su massetto esistente	Cfr. abaco pavimentazioni	17	nuovo controsoffitto	Cfr. abaco controsoffitti	
	5	nuova pavimentazione su massetto ex novo	Cfr. abaco pavimentazioni	18	nuovo locale servizio igienico	30.P05.I00.025; 30.P05.I20.010; 30.P05.I40.015-035-045; 01.A19.H45.005; 02.P55.N16.010; 30.P55.A05.015 01.A10.A30.035; 01.A10.B20.065; 01.A20.E38.005; 01.A10.B00.065	26
	6	nuovo vespaio aerato, comprensivo di strato isolante	Cfr. abaco pavimentazioni	19	nuovo intonaco esterno	AP.REST.01	
	7	nuovo vespaio non aerato	Cfr. abaco pavimentazioni	20	restauro pavimento esistente	01.A18.B70.015; 01.A18.B80.015; 02.P80.S72.050	
	8	nuovi rivestimenti in pietra di Luserna	01.P18.A60.020; 01.P18.A60.015; 01.A12.H20.005	21	nuova ringhiera metallica	01.P12.A70.010; 01.A18.A70.005; 02.P80.S72.060	
	9	nuova scala	cfr. elab. strutture; per riv. alzate e pedate cfr. voce sopra.	22	balcone in ferro battuto	01.A09.A96.010; 30.P50.H05.020; 01.A09.G50.010; 26.A03.A10.005	
	10	nuova tettoia balconcino	01.A19.A10.005	23	chiusura ex abbaino con nuova copertura	02.P45.L85.010; 02.P45.L80.010	
	11	nuova rampa inclinata	Cfr. abaco pavimentazioni	24	revisione manto di copertura	01.A19.C20.005; 01.A19.A10.005; 01.A19.A10.005; 01.A19.A40.040; 1C.14.200.0010.f	
	12	nuovo ascensore	01.A30.A02.010; 01.A30.A02.005	25	ripristini faldaleterie e nuovi pluviali		
	13	nuovo serramento esterno	Cfr. abaco serramenti esterni				
QUANTITA'		226 m²		QUANTITA'		968 m²	
		16 m²				39 m²	
		2				107 m²	
						89 m²	
						17 m²	
						75 m²	
						456 m²	

NB:
- Viene previsto un nuovo intonaco per tutti i locali interni su tutte le pareti ad eccezione di quell'intonaco cartongesso (EPU intonaco: 02.P55.N14.005; 02.P55.N20.010;), (EPU cartongesso: 01.A20.A50.005; 03.A10.E01.015; 01.A20.E30.005).
- Vengono previsti un nuovo davanzale interno (EPU: 01.A17.A40.050; 01.A17.A60.007; 01.A20.F32.005; 01.A20.F40.010) e una nuova soglia in pietra (EPU: 01.P18.A60.025; 01.A12.H20.005) per tutte le nuove finestre.
- Viene previsto un nuovo corrimano (EPU: 01.A18.B40.015; 02.P80.S72.050) per la nuova scala.

1 sezione AA - progetto

2 sezione BB - progetto

3 sezione CC - progetto

4 sezione DD - progetto

5 sezione EE - progetto