

COMUNE DI RIVOLI

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL COMPENDIO DENOMINATO "VILLA MELANO"

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
CIG: 938107432A- CUP: F25C19001500007

PROGETTO ESECUTIVO

RTP: Isolarchiteti S.r.l. (capogruppo)
prof. arch. Giovanni Durbiano
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restauri S.r.l.
MCM Ingegneria S.r.l.
ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Ferrarotti
Pirotecnico S.r.l.

RUP: arch. Antonio Graziani
Comune di Rivoli
Direzione Servizi al Territorio e alla Città

OGGETTO

PROGETTO - Palazzina Svizzera - prospetto Palazzina Svizzera

A54

DATA

29/01/2023

REV.01

12/03/2024

REV.02

REV.03

SCALA

1 : 50

NB Sulle facciate verrà riproposto il disegno a trompe-l'œil originale sulla base delle risultanze delle analisi stratigrafiche da eseguire durante i lavori

LEGENDA INTERVENTI COSTRUZIONI					
① nuovo tramezzo / muratura	Cfr. abaco delle murature	ELENCO PREZZI UNITARI	⑭ nuovo serramento interno	Cfr. abaco serramenti esterni	NB: - Viene previsto un nuovo intonaco per tutti i locali interni su tutte le pareti ad eccezione di quelli in cartongesso (EPU intonaco: 02.P55.N14.005; 02.P55.N20.010;) (EPU cartongesso: 01.A20.A50.005; 03.A10.E01.015; 01.A20.E30.005) - Vengono previsti un nuovo davanzale interno (EPU: 01.A17.A40.050; 01.A17.A60.007; 01.A20.F32.005; 01.A20.F40.010) e una nuova soglia in pietra (EPU: 01.P18.A60.025; 01.A12.H20.005) per tutte le nuove finestre. - Viene previsto un nuovo corrimano (EPU: 01.A18.B40.015; 02.P80.S72.050) per la nuova scala.
② nuovo solaio	Cfr. abaco pavimentazioni		⑮ controparete per coibentazione interna	Cfr. abaco delle murature	
③ nuova pavimentazione esterna	Cfr. tavole esterne		⑯ isolante copertura / sottotetto	Cfr. abaco pavimentazioni	
④ nuova pavimentazione su massetto esistente	Cfr. abaco pavimentazioni		⑰ nuovo controsoffitto	Cfr. abaco controsoffitti	
⑤ nuova pavimentazione su massetto ex novo	Cfr. abaco pavimentazioni		⑱ nuovo locale servizio igienico	30.P05.I00.025; 30.P05.I20.010; 30.P05.I40.015-035-045; 01.A19.H45.005; 02.P55.N16.010; 30.P55.A05.015	
⑥ nuovo vespaio aerato, comprensivo di strato isolante	Cfr. abaco pavimentazioni		⑲ nuovo intonaco esterno	01.A10.A30.035; 01.A10.B20.065; 01.A20.E38.005; 01.A10.B00.065	
⑦ nuovo vespaio non aerato	Cfr. abaco pavimentazioni		⑳ restauro pavimento esistente	AP.REST.01	
⑧ nuovi rivestimenti in pietra di Luserna	01.P18.A60.020; 01.P18.A60.015; 01.A12.H20.005 cfr. elab. strutture; per riv. alzate e pedate cfr. voca sopra.		㉑ nuova ringhiera metallica	01.A18.B70.015; 01.A18.B80.015; 02.P80.S72.050	
⑨ nuova scala	01.A19.A10.005		㉒ balcone in ferro battuto	01.P12.A70.010; 01.A18.A70.005; 02.P80.S72.060	
⑩ nuova tettoia balconcino	Cfr. abaco pavimentazioni		㉓ chiusura ex abbaino con nuova copertura	01.A09.A96.010; 30.P50.H05.020; 01.A09.G50.010; 26.A03.A10.005	
⑪ nuova rampa inclinata	01.A30.A02.010; 01.A30.A02.005		㉔ revisione manto di copertura	02.P45.L85.010; 02.P45.L80.010	
⑫ nuovo ascensore			㉕ ripristini faldaierie e nuovi pluviali	01.A19.C20.005; 01.A19.A10.005; 01.A19.A10.005; 01.A19.A40.040; 1C.14.200.0010.f	
⑬ nuovo serramento esterno	Cfr. abaco serramenti esterni				
QUANTITÀ			QUANTITÀ		
226 m²			968 m²		26
16 m²			39 m²		107 m²
			89 m²		17 m²
2			75 m		2
			456 m²		

① prospetto OVEST - progetto

② prospetto SUD - progetto

③ prospetto EST - progetto

④ prospetto NORD - progetto