

COMUNE DI RIVOLI

RIVALICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL COMPENDIO DENOMINATO "VILLA MELANO"

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) CIG: 938107432A - CUP: F25C19001500007

PROGETTO DEFINITIVO

RTP: Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo)
prof. arch. Giovanni Durbiano
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restauri S.r.l.
MCM Ingegneria S.r.l.
ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Ferrarotti
Pirotecnico S.r.l.

RUP: arch. Antonio Graziani
Comune di Rivoli
Direzione Servizi al Territorio e alla Città

OGGETTO

COSTRUZIONI - Prospetti e sezioni Villa Antica

A14

DATA

REV.01
02/10/2023

REV.02
07/12/2023

REV.03
19/12/2023

REV.03

SCALA
Come indicato

LEGENDA INTERVENTI COSTRUZIONI					
① nuovo tramezzo / muratura	Cfr. abaco delle murature	⑭ nuovo serramento interno	Cfr. abaco serramenti esterni	NB: - Viene previsto un nuovo intonaco per tutti i locali interni su tutte le pareti ad eccezione di quelli cartongesso (EPU intonaco: 02 P55 N14.005; 02 P55 N20.010.) (EPU cartongesso: 01 A20 A50.005; 03 A10 E01.015; 01 A20 E30.005). - Vengono previsti un nuovo davanzale interno (EPU: 01 A17 A40.050; 01 A17 A60.007; 01 A20 F30.005; 01 A20 F40.010) e una nuova soglia in pietra (EPU: 01 P18 A60.025; 01 P18 A60.025; 01 A12 H20.005) per tutte le nuove finestre. - Viene previsto un nuovo cornicione (EPU: 01 A18 B45.005) per la nuova scala.	
② nuovo solaio	Cfr. abaco pavimentazioni	⑮ controparete per coibentazione interna	Cfr. abaco delle murature		
③ nuova pavimentazione esterna	Cfr. tavole esterne	⑯ isolante copertura / sottotetto	Cfr. abaco pavimentazioni	QUANTITÀ	
④ nuova pavimentazione su massetto esistente	Cfr. abaco pavimentazioni	⑰ nuovo controsoffitto	Cfr. abaco controsoffitti		
⑤ nuova pavimentazione su massetto ex novo	Cfr. abaco pavimentazioni	⑱ nuovo locale servizio igienico	30 P05 I00.025; 30 P05 I20.010; 30 P05 I40.015-035-045; 01 A19 H45.005; 02 P55 N16.010; 30 P55 A05.015 01 A10 A30.035; 01 A10 B20.065 01 A20 E38.005; 01 A10 B00.065	26	
⑥ nuovo vespaio aerato, comprensivo di strato isolante	Cfr. abaco pavimentazioni	⑲ nuovo intonaco esterno	27 A07 H25.005	968 m²	
⑦ nuovo vespaio non aerato	Cfr. abaco pavimentazioni	⑳ restauro pavimento esistente	01 A18 B70.015; 02 P80 S72.050	39 m²	
⑧ nuovi rivestimenti in pietra di Luema	01 P18 A60.020; 01 P18 A60.015; 01 A12 H20.005	㉑ balcone in ferro battuto	01 P12 A70.010; 01 A18 A70.005; 02 P80 S72.060 01 A09 A66.010; 30 P50 H05.020; 01 A09 G50.010; 26 A03 A10.005	107 m²	
⑨ nuova scala	Cfr. abaco pavimentazioni	㉒ chiusura ex abbaio con nuova copertura	02 P45 L85.010; 02 P45 L80.010	89 m²	
⑩ nuova tettoia balconcino	01 A19 A10.005	㉓ revisione manto di copertura	01 A19 C20.005; 01 A19 A10.005; 01 A19 A10.005; 01 A19 A40.040; 1C.14.200.0010.f	17 m²	
⑪ nuova rampa inclinata	Cfr. abaco pavimentazioni	㉔ ripristini faldature e nuovi pluviali		1110 m²	
⑫ nuovo ascensore	01 A30 A02.010; 01 A30 A02.005			456 m²	
⑬ nuovo serramento esterno	Cfr. abaco serramenti esterni				