LEGENDA VARIANTE (DOPO)

	Simbolo Quadro Elettrico generico.
	Centralino elettrico da 12 moduli con all'interno: n.1 MT da In=32 A generale, n.1 MTD da In=16 A e Idn=0,03 di tipo A, n.1 MTD da In=10 A e Idn=0,03 A di tipo A.
Rack	Armadio Rack per trasmissione Dati esistente, a cui aggiungere uno o più patch-panel con moduli sufficienti al collegamento dei nuovi punti dati.
	Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, con setto separatore. Utilizzata per la distribuzione degli impianti di BT e Dati. Dimensioni 500x75. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete.
	Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, con setto separatore. Utilizzata per la distribuzione degli impianti di BT e Dati. Dimensioni 300x75. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete.
	Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, con setto separatore. Utilizzata per la distribuzione degli impianti di BT e Dati. Dimensioni 200x75. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete.
	Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, con setto separatore. Utilizzata per la distribuzione degli impianti di BT e Dati. Dimensioni 100x75mm. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete.
	Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, con setto separatore. Utilizzata per la distribuzione degli impianti di correnti deboli. Dimensioni 200x75. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete.
	Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, con setto separatore. Utilizzata per la distribuzione degli impianti di correnti deboli. Dimensioni 100x75mm. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete.
	Discesa/salita della canalizzazione/tubazione di tipo generico
	Variazione di piano Canalina Sendzimir in acciaio zincato.
	Variazione di sezione complanare Canalina Sendzimir in acciaio zincato.
	Derivazione a T per canalina in acciaio zincato Sendzimir avente le stesse caratteristiche della canalina su cui è posta.
	Derivazione a T per canalina in acciaio zincato Sendzimir con riduzione di dimensione.
	Curva a 90° per canalina in acciaio zincato Sendzimir avente le stesse caratteristiche della canalina su cui è posta.
	Derivazione verticale a "T" con variazione di piano in acciaio zincato Sendzimir avente le stesse caratteristiche della canala in cui è posata.
	Curva a 90° a scendere con cambio di piano in acciaio zincato Sendzimir avente le stesse caratteristiche della canala in cui è posata.
GP a	Pozzetto ispezionabile di dimensione 200x200mm contenente: n°2 prese tipo bipasso 10/16A n°1 presa a spina tipo UNEL 10/16A.
GP	Pozzetto ispezionabile di dimensione 200x200mm contenente: n°1 presa tipo bipasso 10/16A n°1 presa a spina tipo UNEL 10/16A.
	Pozzetto ispezionabile di dimensione 400x400mm.
	Tubazione flessibile corrugata da passare ad incasso nel pavimento.
F.1	Gruppo prese DATI a parete composto da: n°1 presa di tipo RJ45 per trasmissione dati. Posa incassata a muro. Impiego trasmissione dati.
F.2	Gruppo prese DATI a parete composto da: n°1 presa di tipo RJ45 per trasmissione dati. Posa incassata a muro. Impiego trasmissione dati per telecamera POE.
F.3	Gruppo prese DATI a parete composto da: n°1 presa di tipo RJ45 per trasmissione dati. Posa installata a muro a vista. Grado di protezione IP55.
F.4	Gruppo prese a parete composto da: n°1 prese a spina tipo UNEL 10/16A. Posa incassata a muro.
F.5	Gruppo prese a parete composto da: n°1 prese a spina tipo UNEL 10/16A. Posa installata a muro a vista. Grado di protezione IP55.
F.6	Gruppo prese a parete composto da: n°1 presa tipo bipasso 10/16A n°1 presa a spina tipo UNEL 10/16A. Posa installata a muro a vista. Grado di protezione IP55.
F.7	Gruppo prese a parete composto da: n°1 presa tipo bipasso 10/16A n°1 presa a spina tipo UNEL 10/16A. Posa installata a muro a vista. Grado di protezione IP55.
	Pozzetto contenente N.1 scatola portafrutti a 4 moduli in esecuzione da esterno avente grado di protezione IP40 attrezzata con: n°2 prese tipo bipasso 10/16A n°1 presa a spina tipo UNEL 10/16A.
	Punto di alimentazione fancoil.
	Pulsante a tirante per chiamata allarme disabili.
	Pulsante di tacitazione per allarme disabili.
	Rimando segnalazione ottica e acustica per chiamata disabili.

LEGENDA IDENTIFICAZIONE CANALIZZAZIONI / COLONNE MONTANTI

COPERCHIO E SCOMPARTI
SI: con coperchio
NO: senza coperchio
2: 1 separatore (2 scompart)
3: 2 separatori (3 scompart)

2 LETTERE INIZIALI
CC: Canalina chiusa
CA: Canalina asolata
PA: Passerella a filo
SC: scala cavi
TR: tubazione rigida
TF: tubazione flessibile/guaina
CG: Cavidotto corrugato


1 LETTERA FINALE
S: acciaio zincato Sendzimir
C: acciaio zincato a caldo
A: alluminio
V: vetroresina
I: acciaio inox
P: PVC pesante
L: PVC leggero
H: polietilene
Z: zincato leggero
M: zincato pesante (Mannesman)

Esempio: Tipo CC-S | Copr/Sco SI - 2 | Impianto BT-N, TD | Dimensioni 300X75mm | Posa VM


2 LETTERE INIZIALI
MT: Media Tensione
BT: Bassa Tensione Principale
SP: Impianti Speciali
FM: Forza Motrice
IL: Illuminazione normale
IS: Illuminazione Sicurezza
EQ: Impianto di Terra
FV: Fotovoltaico
TD: Trasmissione Dati
TV: Impianto TV
VC: Videocitofono
VS: Videosorveglianza
CA: Controllo Accessi
AI: Antintrusione
RI: Rivelazione Incendi
DS: Diffusione Sonora
FV: Fotovoltaico
CH: Chiamata Disabili-Infermiere
TF: Servizi Termofluidico
BM: Building Managment

1 LETTERA FINALE
N: Circuiti Normali
E: Circuiti Emergenza
C: Circuiti Continuità
S: Circuiti Sicurezza
A: Circuiti linea A
B: Circuiti linea B
P: Circuiti Preferenziali (GE)

POSA
IM: incasso in muratura a parete
IP: incasso nella soletta del pavimento
IS: incasso in muratura a soffitto
IN: interrato
VM: a vista a parete
VP: a vista a pavimento
VS: a vista a soffitto
VX: a vista su struttura metallica autoportante
VC: a vista in controsoffitto
SP: entro pavimento flottante



PROGETTO ESECUTIVO (PRIMA) - PIANO PRIMO SEMINTERRATO - Scala 1 : 100



PROGETTO DI VARIANTE (DOPO) - PIANO PRIMO SEMINTERRATO - Scala 1 : 100

LEGENDA ESECUTIVO (PRIMA)

	Simbolo Quadro Elettrico generico.
	Simbolo Quadro Elettrico camere.
	Armadio Rack per trasmissione Dati completo patch-panel con moduli sufficienti al collegamento dei nuovi punti dati. Posa a parete.
	Discesa/salita della canalizzazione/tubazione di tipo generico
	Pezzi speciali di raccordo per canaline di distribuzione in acciaio zincato avente le stesse caratteristiche della canalina su cui è posta.
	Derivazione a T per canalina in acciaio zincato con riduzione da 200mm a 100mm di larghezza avente le stesse caratteristiche della canalina su cui è posta.
200-S	Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, completa di coperchio e setto separatore. Utilizzata per la distribuzione degli impianti BT e Dati. Dimensioni 200x100mm se non diversamente specificato. Posa a vista o sopra il controsoffitto. Grado di protezione IP40.
200-S	Canalina in acciaio zincato, del tipo asolata, completa di coperchio e setto separatore. Utilizzata per la distribuzione degli impianti speciali. Dimensioni 200x100mm se non diversamente specificato. Posa a vista o sopra il controsoffitto. Grado di protezione IP40.
	Derivazione verticale a "T" con variazione di piano in acciaio zincato avente le stesse caratteristiche della canala in cui è posata.
	Curva a 90° a scendere con cambio di piano in acciaio zincato avente le stesse caratteristiche della canala in cui è posata.
	Pozzetto ispezionabile di dimensione 400x400mm.
	Cavidotto da posare interrato o sotto igloo in vespaio areato.
	Tubazione flessibile corrugata da passare ad incasso nel pavimento.
	Colonna montante per la distribuzione delle linee principali tra i piani.
	Gruppo prese DATI a parete composto da: n°X presa di tipo RJ45 per trasmissione dati. Posa incassata a muro ad altezza indicata nella tavola.
	Gruppo prese a parete composto da: n°X prese a spina tipo UNEL 10/16A. Posa incassata a muro.
	Gruppo prese a parete composto da: n°x presa tipo bipasso 10/16A n°x presa a spina tipo UNEL 10/16A.
	Gruppo prese a pavimento in pozzetto termoplastico 200x200 dentro cassetto portafrutti da esterno composto da: n°x presa tipo bipasso 10/16A n°x presa a spina tipo UNEL 10/16A.
	Punto di alimentazione elettrica diretta a servizio degli impianti termofluidico

COMUNE DI RIVOLI

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL COMPENDIO DENOMINATO "VILLA MELANO"

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
CIG: 938107432A - CUP: F25C19001500007



PERIZIA DI VARIANTE

RTP: **Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo)**
prof. arch. Giovanni Durbiano
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restauri S.r.l.
MCM Ingegneria S.r.l.
ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Ferrarotti
Pirotecnico S.r.l.

RUP: **arch. Antonio Graziani**
Comune di Rivoli
Direzione Servizi al Territorio e alla Città

OGGETTO

Citroniera - Distribuzione principale, forza motrice e rete dati P-1 - Raffronto ESE / VAR

V28.1

DATA	REV.01	REV.02	REV.03	SCALA
20/02/2026	27/03/2026			